

Taki Bau Holding Kft
2610 Nőtincs
Szondy utca 32

Vácduka Község Önkormányzata
2167 Vácduka
Béke tér 1

A munka leírása: Készítette : Takács István
Béke tér és Csokonai utca közötti járdaszakasz felújítása

Nőtincs, 2017.05.31

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.975.760	6.300.783
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.975.760	6.300.783
2.1 ÁFA vetítési alap		9.276.543
2.2 Áfa	27.00%	2.504.667
3. A munka ára		11.781.210

TAKI BAU HOLDING Kft.
2610 Nőtincs, Szondy utca 32.
Adószám: 14219627-2-12
HU 14219627

Ssz.	Tételszám Tételkírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-011-1.1-0025001 (1) ÖN Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 3 db	25.200	425	75.600	1.275
2	19-010-1.1.5 (7) Általános teendők előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése 1 db	0	204.525	0	204.525
3	19-010-1.11.1.2 (9) ÖN Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitűzések 1 db	0	291.399	0	291.399
4	21-004-5.1.1.1 (15) Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 355 m ²	650	641	230.750	227.555
5	21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 355 m ²	210	1.560	74.550	553.800
6	21-011-11.7 (27) Járdabontásból származó betontörmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 41 m ³	10.500	8.260	430.500	338.660
7	22-003-4.3-0613678 (11) ÖN# Szivárgó fenécsatorna, folyóka lefedése, előregyártott beton lefedő elemmel LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5163 35 m	1.676	4.800	58.660	168.000
8	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 355 m ²	0	8.404	0	2.983.420
9	62-002-1.4.1-0618503 (4) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alappereendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON útszegély 15x25x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 35 m	2.086	1.922	73.010	67.270

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	62-002-21.3-0618486 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON szegélykő 5x25x100 cm, szürke 584 m	1.240	706	724.160	412.304
11	62-003-8.1-0611401 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke 355 m ²	3.436	2.645	1.219.780	938.975
12	90-001-1 (1) Járdák, térburkolatok seprése 355 m ²	250	320	88.750	113.600
Munkanem összesen:				2.975.760	6.300.783

