



## Vácduka Község Önkormányzata

2167 Vácduka, Béke tér 1.

Tel./Fax: 27-566-610

### 21/2021. (V. 21.) Polgármesteri határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A Képviselő-testület tagok többségének egyetértésével a Csokonai utcában lévő beszakadt átereszt javítására a legalacsonyabb ajánlatot tevő NÉ &PA Kft-t kéri fel.

A vállalási ár: 2.506.998 Ft + ÁFA, mindösszesen 3.183.887 Ft.

A teljesítés határideje: 2021. július 15, előteljesítés engedélyezett.

Határidő: 2021. július 15.

Felelős: Makkos László polgármester



**Makkos László**  
polgármester



**KIVITELEZŐ:**

NÉ&amp;PA Kft.

2635 Vámosmikola, Alkotmány utca 20.

Adószám: 10957745-2-13

**Megrendelő:**

Vácduka Község Önkormányzata

Kelt: 2021. április 30

Tervszám: EZS/VD1/2021.


**Felújítási munka tárgya:**

Csokonai utcában beszakadt átereszt helyreállítása

**KÖLTSÉGVETÉS  
FŐÖSSZESÍTŐ**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 059 688	447 310
2.1 ÁFA vetítési alap	2 506 998	
2.2 Áfa	27,00%	676 889
3. A munka bruttó ára		<b>3 183 887</b>

NÉ & PA KFT.  
2635 VÁMOSMIKOLA, ALKOTMÁNY U. 20  
ADÓSZÁM: 10957745-2-13



## Munkanem összesítő

<b>Munkanem összesítő</b>		
<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
1. Bontási- és földmunkák	101 000	90 900
2. Alaprétegek készítése	183 188	45 858
3. Előregyártott és helyszíni betonmunkák	1 454 000	210 002
4. Aszfalt burkolat építés	306 700	96 550
5. Egyéb kiegészítő munkák	14 800	4 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 059 688</b>	<b>447 310</b>

### Bontási- és földmunkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Aszfaltburkolat és pályaszerkezetének bontása	13,0 m <sup>3</sup>	5 000	4 500	65 000	58 500
2	Átereszt bontása	7,2 m <sup>3</sup>	5 000	4 500	36 000	32 400
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>101 000</b>	<b>90 900</b>

### Alaprétegek készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Homokos kavics védőréteg építés útalapba, átereszt és mederlap alá	7,9 m <sup>3</sup>	9 000	2 850	70 920	22 458
2	Burkolatalap készítése telepeh kevert cementes stabilizációból CKt-4 tömörítve útburkolat alá	5,2 m <sup>3</sup>	21 590	4 500	112 268	23 400
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>183 188</b>	<b>45 858</b>

### Előregyártott és helyszíni betonmunkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Mederlap burkolat készítése	20,0 m <sup>2</sup>	16 000	6 000	320 000	120 000
2	Előfej készítése	2,0 db	350 000	30 000	700 000	60 000
3	D800 betoncső	7,0 m	62 000	4 286	434 000	30 002
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>1 454 000</b>	<b>210 002</b>

### Aszfalt burkolat építés

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	AC 11 kopó hengerezt aszfalt	2,8 m <sup>3</sup>	110 000	35 000	302 500	96 250
2	bitumenes szalag	6,0 m	700	50	4 200	300
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>306 700</b>	<b>96 550</b>

### Egyéb kiegészítő munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Műtárgy jelző vezetőslop	4,0 db	3 700	1 000	14 800	4 000
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>14 800</b>	<b>4 000</b>

